Príloha č. 1 k dodatku č. 2 Zmluvy o dielo

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: OBECNÝ ÚRAD ŽUPČANY, Riešenie plôch pred obecným úradom
Objekt: SO 01 - Spevnené plochy a sadové úpravy

Objednávateľ: Obec Župčany, Župčany 95, 080 01 Župčany
Zhotoviteľ: IQ Reality s.r.o. Spracoval:
Miesto. Župčany Dátum: 13.6.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				
1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	7,000	2,95	20,65
2	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	65,000	28,71	1 866,15
3	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	65,000	1,97	128,05
4	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	24,000	1,47	35,28
		"odhumusovanie" 120*0,2		24,000		
5	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	243,000	3,02	733,86
6	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	72,900	2,15	156,74
		243*0,3		72,900		
7	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,050	52,00	54,60
		"zaklad pod schodisko" 1,0*0,35*1,5*2		1,050		
8	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,315	14,70	4,63
		1,05*0,3		0,315		
9	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	222,050	3,50	777,18
		"prebytocny vykop" 243+1,05-25		219,050		
		"prebytočny humus" 24-21		3,000		
		Súčet		222,050		
10	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	444,100	0,61	271,79
		"odvoz na medziskládku" 222,05*2		444,100		
11	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3,000	2,92	8,77
		"prebytočny humus" 24-21		3,000		
12	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	25,000	3,02	75,50
67	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	222,050	0,93	206,51
14	180402112.S	Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	210,000	1,93	405,30
15	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	6,492	9,50	61,67
		210,091304347827 * 0,0309		6,492		
16	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	510,000	0,63	321,30
		425*1,2		510,000		
17	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	210,000	2,48	520,38

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: OBECNÝ ÚRAD ŽUPČANY, Riešenie plôch pred obecným úradom

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy a sadové úpravy

Objednávateľ: Obec Župčany, Župčany 95, 080 01 Župčany

Zhotoviteľ: IQ Reality s.r.o. Spracoval:

Miesto. Župčany Dátum: 13.6.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
68	183101114.S	HÍbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	46,000	5,00	230,00
		4*4		16,000		
		3		3,000		
		10		10,000		
		17		17,000		
		Súčet		46,000		
69	183101115.S	HÍbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	4,000	27,94	111,76
70	183402111.S	Rozrušenie pôdy na HÍbku nad 50 do 15O mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	210,000	1,23	258,30
71	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	210,000	0,07	15,12
72	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	210,000	0,40	84,00
73	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	210,000	0,25	52,50
74	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyHÍbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	27,000	4,50	121,50
75	026510002200.S	Krík listnatý Vtáčí zob oválnolistý - Ligustrum ovalifolium Aureum, dekoratívny listom alebo ekvivalent	ks	17,850	9,21	164,40
		17 * 1,05		17,850		
76	026610002300.S	Drevina ihličnatá Borievka čínska - Juniperus chinensis, solitérne vzpriameno rastúca alebo ekvivalent	ks	10,500	27,00	283,50
		10 * 1,05		10,500		
77	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyHÍbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	4,000	16,00	64,00
78	026560006100.S	Okrasná višňa alebo ekvivalent	ks	4,000	95,00	380,00
79	184202111.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	12,000	16,60	199,20
		4*3		12,000		
80	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	12,120	5,85	70,90
		12 * 1,01		12,120		
	2	**Zakladanie**				
18	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,105	61,88	6,50
		1,5*0,35*0,1*2		0,105		
19	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	2,700	164,35	443,75
		"zaklad pod schodisko" 2,7		2,700		
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
20	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,083	1 946,92	161,59
		"do zakladu pod schody" (13*0,4+2+3)*1,5*5,4*0,001		0,083		
21	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	5,800	64,60	374,68
		2,4+3,4		5,800		
22	5534611000	Zábradlie oceľové rúrkové v.č. povrchovej úpravy	m	5,800	95,00	551,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: OBECNÝ ÚRAD ŽUPČANY, Riešenie plôch pred obecným úradom

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy a sadové úpravy

Objednávateľ: Obec Župčany, Župčany 95, 080 01 Župčany

Zhotoviteľ: IQ Reality s.r.o. Spracoval:

Miesto. Župčany Dátum: 13.6.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	4	**Vodorovné konštrukcie**				
23	433121140	Osadenie blokových schodov do maltového lôžka	m	19,500	22,00	429,00
		13*1,5		19,500		
24	5921957193	Blokové schody 100x35x15cm	ks	13,000	28,00	364,00
25	5921957192	Blokové schody 50x35x15cm	ks	13,000	24,00	312,00
	5	**Komunikácie**				
26	564261111.S1	Riečny premyvaný štrk s rozprestretím hr.200 mm	m2	10,000	10,60	106,00
27	564851112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	732,000	7,51	5 494,39
		"konštrukcia č.1" 305*2*1,2		732,000		
28	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	464,600	9,23	4 285,94
		"konštrukcia č.1" 305*1,15		350,750		
		"konštrukcia č.2" 65*1,15		74,750		
		"konštrukcia č.3" 34*1,15		39,100		
		Súčet		464,600		
29	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	84,500	12,60	1 064,70
		"konštrukcia č.2" 65*1,3		84,500		
30	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	398,000	18,77	7 471,46
		"konštrukcia č.1" 305		305,000		
		"konštrukcia č.2" 65		65,000		
		"konštrukcia č.3" 28		28,000		
		Súčet		398,000		
31	5924600096002.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x80 mm, čierna	m2	311,100	22,60	7 030,86
		"konštrukcia č.1" 305		305,000		
32	5924600096001.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x80 mm, sivá	m2	94,860	22,60	2 143,84
		"konštrukcia č.2" 65		65,000		
		"konštrukcia č.3" 28		28,000		
		Súčet		93,000		
33	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	6,000	21,17	127,02
34	592460006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	6,120	27,76	169,89
		Spotreba 25 ks/m2				
		6 * 1,02		6,120		
35	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	50,000	6,12	306,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
36	914001102	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	110,00	110,00
37	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	31,51	31,51
38	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,000	15,10	15,10

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: OBECNÝ ÚRAD ŽUPČANY, Riešenie plôch pred obecným úradom

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy a sadové úpravy

Objednávateľ: Obec Župčany, Župčany 95, 080 01 Župčany

Zhotoviteľ: IQ Reality s.r.o. Spracoval:

Miesto. Župčany Dátum: 13.6.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
39	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	2,000	4,68	9,36
		1*2		2,000		
40	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	1,00	1,00
41	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,500	23,00	80,50
		1*3,5		3,500		
42	404410037570	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x x420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	35,40	35,40
43	404410179926	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V1RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	32,40	32,40
44	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	8,500	10,00	85,00
45	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	0,300	18,48	5,54
46	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	8,500	0,45	3,83
47	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	0,300	3,48	1,04
48	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	133,000	18,66	2 481,78
		95+38		133,000		
49	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	95,950	9,84	944,15
		95 * 1,01		95,950		
50	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	38,380	10,40	399,15
		38 * 1,01		38,380		
51	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	21,000	11,32	237,72
52	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	21,210	3,30	69,99
		21 * 1,01		21,210		
53	917831502.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivo	ks	6,000	5,92	35,52
54	592170005200.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x600 mm, farebná	ks	6,060	7,80	47,27
		6 * 1,01		6,060		
55	917831503.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 80 cm - jednotlivo	ks	48,000	6,86	329,28
56	592170006340.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x800 mm, farebná	ks	48,480	16,37	793,62
		48 * 1,01		48,480		
57	917831504.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - jednotlivo	ks	34,000	7,68	261,12
58	592170005700.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x1000 mm, farebná	ks	34,340	20,35	698,82
		34 * 1,01		34,340		
81	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	3,000	21,00	63,00
82	553560003700.S	Kôš odpadkový 50 l, napr. Prima linea	ks	3,000	160,00	480,00
83	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	4,000	35,20	140,80
84	553560002400.S	Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z lamiel z dreva, dĺžky 1600 mm	ks	4,000	225,00	900,00
59	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,500	138,90	208,35
		"schodisko" 5*0,3		1,500		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: OBECNÝ ÚRAD ŽUPČANY, Riešenie plôch pred obecným úradom

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy a sadové úpravy

Objednávateľ: Obec Župčany, Župčany 95, 080 01 Župčany

Zhotoviteľ: IQ Reality s.r.o. Spracoval:

Miesto. Župčany Dátum: 13.6.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
60	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	39,366	13,73	540,50
61	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	551,124	0,93	512,55
		39,366*14		551,124		
62	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	39,366	40,20	1 582,51
	99	**Presun hmôt HSV**				
63	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	595,408	3,05	1 815,99
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				
64	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	33,000	5,54	182,82
		33*1,0		33,000		
65	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	37,950	2,15	81,59
		33 * 1,15		37,950		
66	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,078	49,66	3,87
	M	**Práce a dodávky M**				
	21-M	**Elektromontáže**				
86	210201200.R	Solárne svietidlo v. 400mm, IP44 - dodávka a montáž	ks	14,000	42,00	588,00
		Celkom				**52 335,24**

Menej práce

48	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	15,450	18,66	288,30
50	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	25,330	10,40	263,43
53	917831502.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivo	ks	3,000	5,92	17,76
54	592170005200.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x600 mm, farebná	ks	3,000	7,80	23,40
49	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	8,383	9,84	82,49
30	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	3,500	18,77	65,70
31	5924600096002.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x80 mm, čierna	m2	3,500	22,60	79,10
					Menej práce spolu	**820,18**

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: OBECNÝ ÚRAD ŽUPČANY, Riešenie plôch pred obecným úradom
Objekt: SO 01 - Spevnené plochy a sadové úpravy

Objednávateľ: Obec Župčany, Župčany 95, 080 01 Župčany
Zhotoviteľ: IQ Reality s.r.o. Spracoval:
Miesto. Župčany Dátum: 13.6.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania

Viac práce

51	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,290	11,32	37,24
52	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	3,323	3,30	10,97
N	592170001800.S	Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	49,000	3,61	176,89
60	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	6,354	13,73	87,24
61	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	88,956	0,93	82,73
62	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,354	40,20	255,43
					Viac práce spolu	**650,50**

Rozpočet	**52 335,24**
Menej práce spolu	**-820,18**
Viac práce spolu	**650,50**
SPOU	**52 165,56**