Práce menej a práce naviac

Stavba:
ŽUPČANY - REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII_zmena 09/2025
Objekt:

Miesto: Župčany Dátum: **13.11.2025**

Objednávateľ: Obec Župčany Projektant:
Zhotoviteľ: RCM TRADE, s.r.o. Spracovateľ:

Vetva 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	564831111.S	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	-184,000	5,50	-1 012,00
			184,0 "vjazdy				
13	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	-184,000	15,50	-2 852,00
34	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	986,000	1,00	986,00
14	*M*	*59246000750 0.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*-187,680*	*14,40*	*-2 702,59*
Spolu:							-5 580,59

Vetva 3

1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	73,250	6,91	506,16
2	K	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m z betónu prostého, hr.150 do 300 mm -0,500t	m2	73,250	12,32	902,44
8	K	564831111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestrením a zhutnením po zhutn. hr.100 mm	m2	-30,000	5,50	-165,00
	VV		30,0 "vjazdy		30,000		
9	K	564851111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	74,930	8,40	629,41
14	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	38,200	15,50	592,10
15	*M*	*59246000750 0.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*38,960*	*14,40*	*561,02*
28	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	21,000	16,00	336,00
29	*M*	*59217000180 0.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*21,210*	*3,50*	*74,24*
30	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	5,500	16,00	88,00
31	*M*	*59217000380 0.S*	*Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný*	*ks*	*5,550*	*8,00*	*44,40*

34	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	43,800	4,70	205,86
35	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 223,760	1,00	1 223,76
38	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	36,630	25,00	915,75
40	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	43,530	4,60	200,24
Spolu:							6 114,38

Práce naviac nezahrnuté v rozpočte vypracovanej PD stavby

1	K	45.23.12 599121	Pružná asfaltová zálievka na vyplnenie špár na styku rezaného asfaltu	m	350,000	7,90	2 765,00
2	K	R	Osadenie pätiek verejného osvetlenia - agregovaná položka	ks	13,000	210,00	2 730,00
3	K	R	Odvodnenie výtokov od Rodinných domov a priľahlých pozemkov do obecnej kanalizácie	ks	24,000	63,00	1 512,00
Spolu:							7 007,00

REKAPITULÁCIA MENEJ PRÁC A NAVIAC PRÁC:

MENEJ PRÁCE:					-6 731,59
NAVIAC PRÁCE:					14 272,38

Všetky práce menej a naviac spolu:	7 540,79