REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **IBV Župčany I-tlakové pásmo - Plaveč Buda - vodovod**

JKSO: ČS:
Miesto: Župčany Dátum: 6/26/2026

Objednávateľ: IČO: 00328073
Obec Župčany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45943958
CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov IČ DPH: SK2023148512

Projektant: IČO:
Ing.Michal Mergeš - DRUPROJEKT IPZ PREŠOV IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Martina Tarasovičová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**588,546.44**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23.00%	**0.00**	**0.00**
znížená	23.00%	**588,546.44**	**135,365.68**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**723,912.12**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **IBV Župčany I-tlakové pásmo - Plaveč Buda - vodovod**

Miesto:	**Župčany**	Dátum:	26.06.2026
Objednávateľ:	Obec Župčany	Projektant:	Ing.Michal Mergeš - DRUPROJEKT IPZ PREŠOV
Zhotoviteľ:	CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov	Spracovateľ:	Martina Tarasovičová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**588,546.44**	**723,912.12**
01	**SO 01 - Vodovod**	588,546.44	723,912.12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
IBV Župčany I-tlakové pásmo - Plaveč Buda - vodovod
Objekt:
01 - SO 01 - Vodovod

JKSO: ČS:
Miesto: Župčany Dátum: 26.06.2026

Objednávateľ: IČO: 00328073
Obec Župčany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45943958
CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov IČ DPH: SK2023148512

Projektant: IČO:
Ing.Michal Mergeš - DRUPROJEKT IPZ PREŠOV IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Martina Tarasovičová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**588,546.44**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
znížená	588,546.44	23.00%	135,365.68
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**723,912.12**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
IBV Župčany I-tlakové pásmo - Plaveč Buda - vodovod
Objekt:
01 - SO 01 - Vodovod

Miesto:	Župčany	Dátum:	26.06.2026
Objednávateľ:	Obec Župčany	Projektant:	Ing.Michal Mergeš - DRUPROJEKT IPZ PREŠOV
Zhotoviteľ:	CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov	Spracovateľ:	Martina Tarasovičová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**588,546.44**
HSV - Práce a dodávky HSV	569,748.40
1 - Zemné práce	254,640.41
4 - Vodorovné konštrukcie	30,684.20
5 - Komunikácie	8,752.83
8 - Rúrové vedenie	150,563.28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1,119.28
99 - Presun hmôt HSV	123,988.40
M - Práce a dodávky M	18,798.04
23-M - Montáže potrubia	1,422.00
96-M - Geodetické a kartografické práce	17,376.04

ROZPOČET

Stavba:
IBV Župčany I-tlakové pásmo - Plaveč Buda - vodovod
Objekt:
01 - SO 01 - Vodovod

Miesto:	Župčany	Dátum:	26.06.2026
Objednávateľ:	Obec Župčany	Projektant:	Ing.Michal Mergeš - DRUPROJEKT IPZ PREŠOV
Zhotoviteľ:	CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov	Spracovateľ:	Martina Tarasovičová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**588,546.44**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				569,748.40
	D	1	Zemné práce				254,640.41
1	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	14.200	15.70	222.94
2	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	470.250	24.05	11,309.51
3	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	4,401.780	12.25	53,921.81
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,320.534	1.55	2,046.83
5	K	141701102.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	10.000	605.60	6,056.00
6	*M*	*142110003400.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0*	*m*	*11.000*	*83.06*	*913.66*
7	K	141720012.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 50 do 63 mm	m	14.000	58.50	819.00
8	*M*	*141110006500.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 57 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*15.400*	*18.80*	*289.52*
9	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	8,159.400	5.50	44,876.70
10	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	8,159.400	3.50	28,557.90
11	K	162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,136.060	2.05	10,528.92
12	K	162401142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	1,532.025	2.60	3,983.27
13	K	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2,568.030	1.40	3,595.24
14	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,532.025	1.15	1,761.83
15	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2,568.030	0.60	1,540.82
16	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2,980.365	4.35	12,964.59
17	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,078.920	24.10	26,001.97
18	*M*	*583310000600.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*1,942.056*	*23.30*	*45,249.90*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				30,684.20
19	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	404.595	75.50	30,546.92
20	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0.384	145.50	55.87
21	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	3.840	21.20	81.41
	D	5	Komunikácie				8,752.83
22	K	566902123.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	453.400	17.80	8,070.52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	573231108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	28.400	1.60	45.44
24	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	14.200	21.55	306.01
25	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	14.200	23.30	330.86
	D	8	Rúrové vedenie				150,563.28
26	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových do DN 80	ks	10.000	27.30	273.00
27	*M*	*552520045700.S*	*Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu*	*ks*	*4.000*	*91.47*	*365.88*
28	*M*	*552520088300.S*	*Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80*	*ks*	*4.000*	*60.36*	*241.44*
29	*M*	*552520088305.S*	*Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 50*	*ks*	*2.000*	*60.14*	*120.28*
30	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3.000	32.90	98.70
31	*M*	*5019675*	*Posúvač DN 80/3 Combi III typ E3, voda a kanál*	*ks*	*3.000*	*1,595.20*	*4,785.60*
32	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4.000	36.50	146.00
33	*M*	*5019676*	*Posúvač DN 100/3 Combi III typ E3, voda a kanál*	*ks*	*4.000*	*1,724.99*	*6,899.96*
34	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	553.000	0.75	414.75
35	*M*	*286130033400.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m*	*m*	*561.295*	*1.94*	*1,088.91*
36	*M*	*286530227100.S*	*Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm*	*ks*	*131.950*	*3.29*	*434.12*
37	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	1,167.000	1.35	1,575.45
38	*M*	*286130033900.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8,2x12 m*	*m*	*1,184.505*	*11.45*	*13,562.58*
39	*M*	*286530227600.S*	*Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm*	*ks*	*79.170*	*12.73*	*1,007.83*
40	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	1,301.000	1.40	1,821.40
41	*M*	*286130034000.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m*	*m*	*1,320.515*	*19.39*	*25,604.79*
42	*M*	*286530227700.S*	*Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm*	*ks*	*108.373*	*10.79*	*1,169.34*
43	K	871281126.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 125x11,4 mm	m	0.500	1.60	0.80
44	*M*	*286130034100.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 125x11,4x12 m*	*m*	*0.508*	*25.01*	*12.71*
45	K	877221062.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	4.000	11.20	44.80
46	*M*	*286530153800.S*	*Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 63/50*	*ks*	*4.000*	*26.30*	*105.20*
47	K	877251066.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	30.000	11.80	354.00
48	*M*	*286530074500.S*	*Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm*	*ks*	*3.000*	*35.13*	*105.39*
49	*M*	*286530186100.S*	*Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 90 mm*	*ks*	*8.000*	*32.30*	*258.40*
50	*M*	*286530190600.S*	*Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 90/63 mm*	*ks*	*1.000*	*17.25*	*17.25*
51	*M*	*286530153900.S*	*Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80*	*ks*	*14.000*	*123.35*	*1,726.90*
52	*M*	*286530227600.S*	*Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm*	*ks*	*4.000*	*12.73*	*50.92*
53	K	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	41.000	11.85	485.85
54	*M*	*286530075800.S*	*Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 D 110/63 mm*	*ks*	*2.000*	*40.32*	*80.64*
55	*M*	*286530076000.S*	*Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 D 110/90 mm*	*ks*	*4.000*	*41.25*	*165.00*
56	*M*	*286530154000.S*	*Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100*	*ks*	*20.000*	*27.35*	*547.00*
57	*M*	*286530190800.S*	*Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm*	*ks*	*3.000*	*22.88*	*68.64*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	*M*	*286530190700.S*	*Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/63 mm*	*ks*	*1.000*	*22.90*	*22.90*
59	*M*	*286530187500.S*	*Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm*	*ks*	*3.000*	*32.38*	*97.14*
60	*M*	*286530186200.S*	*Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm*	*ks*	*2.000*	*31.88*	*63.76*
61	*M*	*286530227700.S*	*Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm*	*ks*	*6.000*	*10.79*	*64.74*
62	K	877281070.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 125 mm	ks	3.000	13.20	39.60
63	*M*	*286530154100.S*	*Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 125/100*	*ks*	*2.000*	*130.48*	*260.96*
64	*M*	*286530076200.S*	*Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 D 125/110 mm*	*ks*	*1.000*	*63.15*	*63.15*
65	K	879262199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 100 do 150	ks	2.000	18.30	36.60
66	K	891211111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	4.000	29.50	118.00
67	*M*	*5016297*	*Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 50/1055, voda a kanál*	*ks*	*4.000*	*1,158.92*	*4,635.68*
68	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4.000	35.69	142.76
69	*M*	*422210005500*	*Posúvač s prírubami z liatiny DN 80, PN 25 na vodu*	*ks*	*4.000*	*210.04*	*840.16*
70	*M*	*5008124*	*Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál*	*ks*	*14.000*	*40.50*	*567.00*
71	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	4.000	16.25	65.00
72	*M*	*449160001400.S*	*Podzemný hydrant DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, na vodu*	*ks*	*4.000*	*307.95*	*1,231.80*
73	K	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ.,plast. DN 80	ks	53.000	73.50	3,895.50
74	*M*	*551180003600.S*	*Navrtávaci pás D 90 mm - 1" až 2 " na vodu, z tvárnej liatiny pre potrubie z PE a PVC*	*ks*	*53.000*	*46.78*	*2,479.34*
75	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3.000	44.42	133.26
76	*M*	*422210005600*	*Posúvač s prírubami z liatiny DN 100, PN 25, na vodu,*	*ks*	*3.000*	*173.18*	*519.54*
77	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	77.000	76.80	5,913.60
78	*M*	*551180001400.S*	*Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie*	*ks*	*77.000*	*132.80*	*10,225.60*
79	*M*	*5008239*	*Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2", voda a kanál, plyn*	*ks*	*130.000*	*55.15*	*7,169.50*
80	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	553.000	5.09	2,814.77
81	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	1,720.000	1.05	1,806.00
82	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1,301.500	1.05	1,366.58
83	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	2,468.500	7.40	18,266.90
84	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4.000	300.51	1,202.04
85	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	130.000	25.95	3,373.50
86	*M*	*552410000300.S*	*Poklop ventilový pre vodu, plyn*	*ks*	*130.000*	*18.30*	*2,379.00*
87	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	7.000	37.00	259.00
88	*M*	*552410000100.S*	*Poklop posúvačový Y 4504*	*ks*	*7.000*	*28.80*	*201.60*
89	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	7.000	37.00	259.00
90	*M*	*5007816*	*Uličný poklop "tuhý" Combi III/IV, 4550 DN 100-200++*	*ks*	*4.000*	*561.62*	*2,246.48*
91	*M*	*5007815*	*Uličný poklop "tuhý" Combi III/IV, 4550 DN 80+*	*ks*	*3.000*	*432.68*	*1,298.04*
92	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	21.000	75.29	1,581.09
93	*M*	*PKLHYDLIA100*	*poklop liatinový hydrantový DN 100 uličný, voda*	*ks*	*17.000*	*77.70*	*1,320.90*
94	*M*	*5524218305*	*Poklop vzdušníkový*	*ks*	*4.000*	*438.98*	*1,755.92*
95	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	20.000	12.05	241.00
96	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	2,434.000	1.81	4,405.54
97	*M*	*3454311005*	*Autozásuvka*	*ks*	*13.000*	*9.25*	*120.25*
98	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	2,997.000	1.15	3,446.55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1,119.28
99	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	34.800	8.34	290.23
100	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	5.325	32.54	173.28
101	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	15.975	1.20	19.17
102	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5.325	29.55	157.35
103	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5.325	90.00	479.25
	D	99	Presun hmôt HSV				123,988.40
104	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,917.374	42.50	123,988.40
	D	M	Práce a dodávky M				18,798.04
	D	23-M	Montáže potrubia				1,422.00
105	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	20.000	10.20	204.00
106	*M*	*VK14075*	*Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm*	*ks*	*20.000*	*53.90*	*1,078.00*
107	*M*	*VK14076*	*Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm*	*ks*	*20.000*	*7.00*	*140.00*
	D	96-M	Geodetické a kartografické práce				17,376.04
108	K	960101006.S	porealizačné zameranie a vytýčenie trasy vodovodu	m	2,468.000	6.53	16,116.04
109	K	960101007.S	Vytýčenie inžinierskych sietí	hod	12.000	105.00	1,260.00